

## ORÇAMENTO REFERENCIAL

OBRA: PINTURA E MANUTENÇÃO DA ETA JAPARANDUBA  
 END.: RODOVIA BR 101 SUL KM 121 ZONA RURAL, PALMARES - PE  
 FONTE: SINAPE - PE DE OUTUBRO DE 2024/ ABRAPP

Nº	FONTE	CÓDIGO	ITEM	METROS	BDI		20,50% TOTAL
					VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	
1	SINAP	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF 03/2024	2616,77	4,99	6,01	15.734,51
2	ABRAPP	0	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	2616,77	18,58	22,39	58.586,60
3	ABRAPP	0	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ACIMA DE 3 METROS	R\$ 640,00	20,30	24,46	15.655,36
4	SINAP	87536	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUAMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM COM TALISCAS. AF 03/2024	225	37,52	45,21	10.172,61
5	SINAP	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA DO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	100	47,99	57,83	5.782,80
6	SINAP	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	100	62,30	75,07	7.507,15
<b>TOTAL</b>							<b>113.439,02</b>

PALMARES/PE, 28 DE OUTUBRO DE 2024