



Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

09062224431

▼

☰

Processo de Contratação - Alterar PC

020/2025 (Concorrência - Eletrônica

004/2025 - ID nº 60093226)

Prefeitura Municipal dos Palmares

Fundo Municipal de Educação dos Palmares ▼

Ver Histórico de Operações

Voltar

Salvar

Dados Gerais

Editais

Orçamento

Documentos

Licitantes

Resultado

Alerta (0)

Estágio:

Em andamento ▼

Data do Orçamento: *

01/05/2025

Download

Excluir Orçamento

Orçamento

Quantidade de Itens: 46 Valor Total: 160.213,1100

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	COLETA	01/05/2025	25000000	UND	11.607,02	1,0000	SINAPI	20,5000	11.607,0200
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	COLETA	01/05/2025	25000000	M²	561,48	0,5000	SINAPI	20,5000	280,7400
3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	44,85	64,3300	SINAPI	20,5000	2.885,2000
4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	109,39	0,21,6400	SINAPI	20,5000	2.367,1900
5	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	COLETA	01/05/2025	25000000	M	11,33	88,9000	SINAPI	20,5000	1.007,2300
6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	144,71	0,13,1800	SINAPI	20,5000	1.907,2700
7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	129,77	0,12,0000	SINAPI	20,5000	1.557,2400
8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	664,76	0,10,0000	SINAPI	20,5000	6.647,6000
9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	292,78	0,02,0000	SINAPI	20,5000	585,5600
10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	772,25	0,02,0000	SINAPI	20,5000	1.544,5000
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	110,17	0,06,0000	SINAPI	20,5000	661,0200

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	5,3500	10,8000	SINAPI	20,5000	57,7800
13	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	46,6900	10,8000	SINAPI	20,5000	504,2500
14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	3.596,5600	11500	SINAPI	20,5000	539,4800
15	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M	56,8900	53,7700	SINAPI	20,5000	3.058,9700
16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M	14,8300	9,7500	SINAPI	20,5000	144,5900
17	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M	102,2700	25,3800	SINAPI	20,5000	2.595,6100
18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, DN 50 MM	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	76,6500	1,0000	SINAPI	20,5000	76,6500
19	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	304,5400	1,0000	SINAPI	20,5000	304,5400
20	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	16,0700	12,0000	SINAPI	20,5000	192,8400
21	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	29,2100	29,8800	SINAPI	20,5000	872,7900
22	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	96,6000	1,5800	SINAPI	20,5000	152,6200
23	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	69,1300	14,4000	SINAPI	20,5000	995,4700
24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	99,8600	29,8800	SINAPI	20,5000	2.983,8100
25	INSTAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REAPROVEITADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	COLETA	01/05/2025	25000000	UN	136,2900	12,0000	SINAPI	20,5000	1.635,4800
26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	9,6900	63,7000	SINAPI	20,5000	617,2500
27	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	144,7100	27,7899	SINAPI	20,5000	4.021,4900
28	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	900,8200	00,9800	SINAPI	20,5000	882,8000
29	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM	COLETA	01/05/2025	25000000	M2	101,3200	043,3000	SINAPI	20,5000	4.387,1500
30	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	COLETA	01/05/2025	25000000	M3	3.596,5600	118500	SINAPI	20,5000	6.653,6300

Nº	Descrição	Fonte de Referência	Data de Referência	Código de Referência	Unidade de Medida	Valor Unitário	QTD.	Índice de Atualização	BDI	Valor Total
31	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	143,5400	19,5000	SINAPI	20,5000	2.799,0300
32	FOSSA SEPTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRADA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR7229) - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COLETA	01/05/2020	25000000	UN	7.490,4600	0,0000	SINAPI	20,5000	7.490,4600
33	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE PARA 500 LITROS (NBR 13969) - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COLETA	01/05/2020	25000000	UN	6.704,4300	0,0000	SINAPI	20,5000	6.704,4300
34	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	41,2700	298,2199	SINAPI	20,5000	12.307,5300
35	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	15,2600	298,2199	SINAPI	20,5000	4.550,8300
36	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	5,1100	23,4000	SINAPI	20,5000	119,5700
37	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	12,3500	23,4000	SINAPI	20,5000	288,9900
38	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	COLETA	01/05/2020	25000000	MXMES	33,7400	3,3300	SINAPI	20,5000	112,3500
39	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	COLETA	01/05/2020	25000000	M	28,3800	10,0000	SINAPI	20,5000	283,8000
40	APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	149,1100	25,0000	SINAPI	20,5000	3.727,7500
41	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	COLETA	01/05/2020	25000000	M3	9,6900	146,0000	SINAPI	20,5000	1.414,7400
42	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	COLETA	01/05/2020	25000000	M3	31,7400	17,5200	SINAPI	20,5000	556,0800
43	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	COLETA	01/05/2020	25000000	M2	4,2200	56,0000	SINAPI	20,5000	236,3200
44	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	COLETA	01/05/2020	25000000	M3	634,0300	53,3600	SINAPI	20,5000	33.831,8400
45	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	COLETA	01/05/2020	25000000	M3	1.792,0600	12,8300	SINAPI	20,5000	22.992,1200
46	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COLETA	01/05/2020	25000000	M	68,4700	15,6200	SINAPI	20,5000	1.069,5000